

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LIBRO DE PRECIOS 2012

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 DESCOMPUESTOS									
SUBCAPÍTULO 03.01 OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL									
APARTADO 03.01.01 ALUMBRADO PUBLICO									
03.01.01.01	u Instalación marcador deportivo								
	<p>Instalación de marcador LED deportivo para pista de fútbol y basquet exterior o interior con factor de protección IP65.</p> <p>Con Dígitos con cubierta transparente de PVC y de altura de al menos 200 mm por dígito. Luz led de color verde (o a definir por la D.F.) de alta intensidad, con ángulo de visión de 100 ° y vertical de 60 ° para gran visibilidad desde todas las ubicaciones del campo, incluso de día. Incluso indicadores de LOCAL y VISITANTE,, incritas de vinilo blanco. Sistema de control del marcado por medio de mando a distancia con pantalla LCD y conexión inalámbrica, con un alcance de hasta 300 m aproximadamente. Vida útil de 100000 horas.</p> <p>T° Ambiente trabajo: -40°C, +65 °C</p> <p>Luminosidad: 7500 CD/m2</p> <p>Dimensiones: 1300x780x80 mm</p> <p>Certificado: CE & rOhs</p> <p>Tensión: 110-240V AC</p> <p>Ángulo de Apertura: 110°/60°</p> <p>Vida útil: 100000 horas</p> <p>Protección IP: IP65</p> <p>Frecuencia: 50-60 HZ</p> <p>Incluso instalación completa.</p> <p>Incluso instalación de cable de energía (tipo vfv 0,611 kv de 3,5 conductores y 50 mm2 de secc.</p> <p>Incluso pequeños trabajos, y pequeño material.</p>								
	Marcador	1					1,00		
							1,00	2.458,54	2.458,54
	TOTAL APARTADO 03.01.01 ALUMBRADO PUBLICO.....								2.458,54
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 OBRA PUBLICA E INGENIERIA								2.458,54
	TOTAL CAPÍTULO 03 DESCOMPUESTOS								2.458,54
	TOTAL.....								2.458,54

MILLORA 2 (CONNEXIÓ A AIGÜES PLUVIAL EXISTENTS)

-La millora 2 consistirà en l'execució de tres embornals de 50x60x100cm., la instal·lació d'una canonada de 200mm. de PVC envoltada de formigó HM-20, amb la corresponent excavació i el seu terraplenat i la connexió a la xarxa de pluvials existent.

Preu iva inclòs (veure detall)=3.861.85€

Projecte: clavegueram pista basket

Capítol	Import
Capítol 1 PARTIDAS DE OBRA	2.682,03
Pressupost d'execució material	2.682,03
13% de despeses generals	348,66
6% de benefici industrial	160,92
Suma	3.191,61
21%	670,24
Pressupost d'execució per contracta	3.861,85

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS.

Sta. Eugènia, 11 de setembre de 2018
Arquitecte tècnic col.778


Joan Josep Torrens Torrens

Pressupost parcial nº 1 PARTIDAS DE OBRA

Nº	Ut	Descripció	Amidament		Preu	Import		
1.1	M³	Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	25,000	0,400	1,000	10,000	
							10,000	10,000
			Total m³		10,000	23,14		231,40
1.2	M³	Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				25,000	0,400	0,800	8,000	
							8,000	8,000
			Total m³		8,000	24,31		194,48
1.3	MI	Tubería de PVC de 200 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas especiales, en albañales						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	25,000			25,000	
							25,000	25,000
			Total ml		25,000	67,85		1.696,25
1.4	Pa	Conexión a red existente.						
			Total pa		1,000	250,00		250,00
1.5	U	Imbornal con marco y parrilla met. de 60x70 cm, arqueta registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, paredes de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido int., con orificio y conexion tubería						
			Total u		3,000	103,30		309,90
Total pressupost parcial nº 1 PARTIDAS DE OBRA :								2.682,03

Pressupost d'execució material

1 PARTIDAS DE OBRA	2.682,03
Total	2.682,03

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS.

Sta. Eugènia, 11 de setembre de 2018
Arquitecte tècnic col.778

Joan Josep Torrens Torrens